

شرایط مناقصه عمومی (دو مرحله ای) عملیات آسفالت معابر و محوطه‌های سایت مرکزی دانشگاه کاشان مرداد ۱۴۰۵

مقدمه:

دانشگاه کاشان در نظر دارد پروژه اجرای عملیات تراش، آماده‌سازی بستر، قیرپاشی، تهیه، حمل، پخش، تسطیح، تراکم و تحویل آسفالت گرم مورد نیاز معابر و محوطه‌های سایت مرکزی دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای) مطابق قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به پیمانکاران (اشخاص حقیقی یا حقوقی) واجد صلاحیت و دارای مجوز قانونی و برخوردار از توانمندی فنی و مالی متناسب با موضوع واگذار نماید. متقاضیان می بایست مدارک و مستندات خود را ضمن بارگذاری در سامانه ستاد، نسخ فیزیکی آن را مطابق ماده ۶ شرایط مناقصه و برنامه زمانبندی مندرج در سامانه در مهلت مقرر به آدرس: کاشان- بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، سازمان مرکزی، طبقه دوم، دفتر مدیریت حراست دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند.

متقاضیان جهت کسب اطلاع بیشتر می توانند با شماره ۵۵۹۱۲۱۹۱-۰۳۱ یا شماره همراه ۰۹۱۳۲۷۶۹۵۵۲ آقای مهندس دعاخوان (کارشناس مسئول دفتر فنی) تماس حاصل نمایند

ماده ۱- موضوع مناقصه

عبارتست از: پروژه اجرای عملیات تراش، آماده‌سازی بستر، قیرپاشی، تهیه، حمل، پخش، تسطیح، تراکم و تحویل آسفالت گرم معابر و محوطه‌های سایت مرکزی دانشگاه کاشان (۱۲۰۰۰ متر مربع) مطابق مشخصات فنی، نقشه‌ها و اسناد مناقصه و به شرح زیر:

- تراش آسفالت به مساحت تقریبی ۴۰۰۰ مترمربع به وسیله دستگاه تراش (ویپرنگن)، بارگیری، حمل و تخلیه مصالح حاصل از تراش در محل تعیین شده توسط ناظر قرارداد (مدیریت فنی و طرح های عمرانی)
- جارو کشی و پاکسازی کامل سطوح تراشیده شده، قیرپاشی سطوح تراشیده شده مطابق مشخصات فنی و دستور ناظر قرارداد (مدیریت فنی و طرح های عمرانی) با میزان قیر مناسب از نوع امولسیون با وزن ۹۰۰ گرم قیر در هر مترمربع و اجرای آسفالت گرم توپکا (۱۹-۰) با ضخامت ۵ سانتی متر کوبیده شده با فینیش و غلتک های مربوطه بر روی سطح تراشیده شده، به مساحت تقریبی ۴۰۰۰ مترمربع
- قیرپاشی با وزن ۵۰۰ گرم قیر از نوع امولسیون در هر مترمربع بر روی بستر خاکی پارکینگ ها و اجرای آسفالت گرم توپکا (۱۹-۰) با ضخامت ۵ سانتی متر کوبیده شده با غلتک های مربوطه برای بستر خاکی پارکینگ ها به مساحت تقریبی ۴۰۰۰ مترمربع
- قیرپاشی با وزن ۱۰۰۰ گرم قیر در هر مترمربع روی سطح خاکی و اجرای آسفالت گرم توپکا (۱۹-۰) با ضخامت ۵ سانتی متر کوبیده شده با فینیش و غلتک های مربوطه بر روی سطوح خاکی معابر مطابق با دستور ناظر قرارداد به مساحت تقریبی ۳۰۰۰ مترمربع
- قیرپاشی به وسعت ۱۰۰۰ مترمربع با وزن ۵۰۰ گرم قیر از نوع امولسیون در هر مترمربع روی سطح ترانشه ها و جداره های آن و اجرای آسفالت گرم توپکا (۱۹-۰) با ضخامت ۵ سانتی متر کوبیده شده با غلتک های مربوطه بر روی سطوح آن.
- اجرای کلیه عملیات خاکی برای آماده سازی بستر خاکی پارکینگ ها و سایر معابر خاکی به مساحت ۷۰۰۰ مترمربع (بدون احتساب مجدد در سطح آسفالت) شامل ریگلاژ، تسطیح، تنظیم شیب و تراز، و تراکم سازی خاک با ماشین مطابق با دستور ناظر قرارداد (مدیریت فنی و طرح های عمرانی) تا رسیدن به تراکم مدنظر ناظر، تنظیم شیب، درزگیری، پاکسازی کارگاه، جمع آوری نخاله و حمل ضایعات به محل تعیین شده توسط ناظر قرارداد (مدیریت فنی و طرح های عمرانی)

تبصره ۱: مقادیر مندرج در اسناد مناقصه تقریبی بوده و ملاک پرداخت، مقادیر واقعی اجرا شده و مورد تأیید ناظر قرارداد (مدیریت فنی و طرح های عمرانی) خواهد بود.

تبصره ۲: پیمانکار موظف است پیش از ارائه پیشنهاد قیمت، از محل اجرای پروژه بازدید نموده و وضعیت موجود بستر، میزان تردد، دسترسی ها، شرایط محیطی، محل کارخانه آسفالت، مسیرهای حمل، محدودیت های اجرایی و سایر عوامل مؤثر بر قیمت و اجرای پروژه را بررسی نماید.

تبصره ۳: قیر مصرفی در آسفالت از نوع ۶۰/۷۰ باید باشد.

ماده ۲- محل اجرای پروژه

محل اجرای پروژه، معابر، پارکینگ ها و خیابان ها و محوطه های سایت مرکزی دانشگاه کاشان واقع در کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی می باشد. و اجرای عملیات، اولویت جبهه های کاری و حدود عملیات توسط ناظر قرارداد و از طریق دستور کارهای کتبی تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳- مدت اجرای قرارداد

- مدت اجرای پروژه ۲۱ روز کاری پس از انعقاد قرارداد می باشد. پیمانکار موظف است عملیات موضوع قرارداد را در مدت تعیین شده به اتمام رسانده و آماده تحویل نماید.
- پیمانکار موظف است همزمان چند جبهه کاری را تجهیز و عملیات اجرایی را به صورت موازی انجام دهد.

ماده ۴- شرایط عمومی مناقصه

۴-۱- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حقی برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی خود، با عنایت به صرفه و صلاح دانشگاه در رد و قبول هریک از پیشنهادها مختار می باشد.

۴-۲- هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

۴-۳- پس از اعلام نتیجه مناقصه، برنده مناقصه می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته، جهت انعقاد قرارداد و ارائه تضامین تعهدات اقدام نماید.

۴-۴- در صورت انصراف برنده مناقصه ضمن ضبط سپرده وی، با تشخیص کمیسیون معاملات به ترتیب وضعیت برنده دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت انصراف برنده دوم، سپرده وی نیز به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد. بدیهی است اتخاذ تصمیم پس از انجام مراحل بعدی بعهد کمیسیون معاملات و مطابق آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه خواهد بود.

۴-۵- پیمانکار حق واگذاری تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به غیر، بدون موافقت کتبی ناظر قرار داد نخواهد داشت.

۴-۶- کلیه مسئولیت های حقوقی و قانونی ناشی از به کارگیری نیروهای انسانی، پرداخت حقوق و مزایا، بیمه و رعایت مقررات کار بر عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما از این بابت هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت.

۴-۷- پیمانکار موظف است بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان خود و اشخاص ثالث در محل اجرای پروژه را به ناظر قرارداد (مدیریت فنی و طرح های عمرانی) ارائه دهد.

۴-۸- رعایت کلیه ضوابط ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست در طول اجرای پروژه بر عهده پیمانکار (برنده مناقصه) بوده و هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت آن بر عهده وی خواهد بود و کارفرما در این خصوص هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

۴-۹- پیمانکار موظف است از وارد آمدن خسارت به تأسیسات، فضای سبز، درختان، معابر و سایر اموال دانشگاه جلوگیری نماید و در صورت ارد آمدن خسارت، نسبت به جبران آن اقدام نماید.

- ۴-۱۰- پیمانکار موظف است پس از پایان عملیات، کلیه مصالح مازاد، زباله ها، نخاله ها و ضایعات ناشی از اجرای پروژه را جمع آوری و محل کار را پاکسازی نماید.
- ۴-۱۱- کلیه عملیات اجرایی باید با هماهنگی و بر اساس دستورکارهای کتبی ناظر قرارداد (مدیریت فنی و طرح های عمرانی) انجام شود.
- ۴-۱۲- پیمانکار موظف است صورت جلسات انجام کار را حین اجرای عملیات تنظیم و جهت تأیید به ناظر قرارداد (مدیریت فنی و طرح های عمرانی) ارائه نماید.
- ۴-۱۳- در صورت تأخیر غیرمجاز در انجام پروژه، خسارت تأخیر مطابق مفاد قرارداد از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.
- ۴-۱۴- در صورت عدم انطباق عملیات با مشخصات فنی، پیمانکار موظف است بدون مطالبه هزینه اضافی نسبت به اصلاح یا اجرای مجدد عملیات اقدام نماید.
- ۴-۱۵- کارفرما با اعلام قبلی یک هفته ای و به صورت یکجانبه مجاز به فسخ واگذاری خواهد بود
- ۴-۱۶- در صورت بروز هرگونه اختلاف مابین کارفرما (دانشگاه کاشان) و پیمانکار ابتدا توسط مذاکره طرفین قرارداد و در صورت عدم حصول نتیجه نظر مدیریت امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه کاشان مورد تأیید و توافق طرفین می باشد.
- ۴-۱۷- پیمانکار معترف و متعهد است که مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی نمی باشد و چنانچه خلاف آن ثابت گردد کارفرما مختار خواهد بود نسبت به فسخ قرارداد و ضبط سپرده حسن انجام کار پیمانکار اقدام نماید و پیمانکار در این خصوص حق هرگونه اعتراض و شکایتی را از خود سلب می نماید.
- ۴-۱۸- در صورتی که هریک از عوامل پیمانکار به هر دلیل مورد تأیید دانشگاه نباشد پیمانکار موظف خواهد بود با اخطار ناظر قرارداد (مدیریت فنی و طرح های عمرانی) ظرف مدت ۲ روز شخص جایگزین وی را معرفی نماید، در غیر این صورت ناظر قرارداد رأساً اقدام خواهد نمود و پیمانکار در این خصوص حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.
- ۴-۱۹- پیمانکار اقرار می نماید که خود و عوامل خویش هیچ گونه رابطه استخدامی با کارفرما نداشته و ندارد و از ابتدا تا پایان قرارداد هر پرداختی صرفاً در قالب پیمانکاری به عنوان پیمانکار در انجام موضوع قرارداد، صورت خواهد گرفت.
- ۴-۲۰- پیمانکار متعهد می شود در طول مدت اجرای پروژه (از ابتدای قرارداد تا پایان قرارداد) کلیه شئون اداری، اخلاقی و مقررات و ضوابط حاکم را در محیط اداری رعایت نموده و در صورت عدم رعایت شئون اداری و اخلاقی از طرف پیمانکار، کارفرما مجاز خواهد بود پس از یکبار اخطار و عدم توجه پیمانکار قرارداد به صورت یکطرفه فسخ و نسبت به ضبط تضمین به نفع دولت اقدام نماید.
- ۴-۲۱- کارفرما هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت مابه التفاوت قیمت مصالح مصرفی پروژه ندارد.
- ۴-۲۲- تامین کلیه مصالح به عهده پیمانکار می باشد.
- ۴-۲۳- پیمانکار موظف است قبل از شروع پروژه نسبت به اخذ دستور کارهایی که توسط ناظر قرارداد (مدیریت فنی) تهیه و ابلاغ می شود اقدام نماید در غیر این صورت فعالیت ها و اقدامات بدون دستور کار و هماهنگی ناظر قرارداد در صورت وضعیت لحاظ نخواهد شد.
- ۴-۲۴- پیمانکار موظف به کنترل سقف ریالی قرارداد است و در صورتی که دستور کار ابلاغی توسط ناظر قرارداد باعث افزایش سقف ریالی قرارداد شود موظف است به صورت کتبی ناظر قرارداد را مطلع سازد.
- ۴-۲۵- کارفرما هیچگونه تجهیزات و امکاناتی در اختیار پیمانکار قرار نمی دهد و وجهی بابت تجهیز کارگاه و یا تسریع در انجام عملیات به پیمانکار پرداخت نمی گردد.
- ۴-۲۶- کلیه هزینه های اجرای پروژه از قبیل هزینه حمل، طراحی، خرید و به عهده ی پیمانکار می باشد.
- ۴-۲۷- پیشنهاد دهندگان باید تمام اسناد و مدارک مناقصه و پیوست آن را بدون تغییر، حذف و قید شرط در آن، تکمیل و تمام صفحات با مهر شرکت و امضاء مدیر عامل شرکت را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.

۴-۲۸- توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تکمیل و تسلیم آنها کتا از سوی مناقصه گذار اعلام و جزء اسناد و مدارک مناقصه منظور میگردد.

۴-۲۹- به پیشنهادهای مبهم و مشروط و فاقد موارد خواسته شده و پیشنهاد هایی که در سامانه ستاد بارگذاری نشده باشد هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

۴-۳۰- با توجه به این که مناقصه دو مرحله ای می باشد کلیه پیشنهاد های تأیید شده (با رعایت بند ۱ و ۳ ماده ۴) کمیسیون معاملات پیش از گشودن پاکت "ج" مناقصه گران، مستندات پاکت "ب" مناقصه گران جهت بررسی و ارزیابی در اختیار کمیته فنی، بازرگانی قرار می دهد کمیسیون معاملات پس از گزارش کمیته فنی بازرگانی، نتیجه را اعلام خواهد نمود.

۴-۳۱- پیشنهاد قیمت (پاکت ج) متقاضیانی که در مرحله ارزیابی کمیته فنی و بازرگانی، حداقل ۷۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز را کسب نموده باشند بررسی خواهد شد.

تبصره: پس از گشودن پاکت "ج" مناقصه گران در صورت نیاز به کنترل مبانی قیمت ها، کمیسیون معاملات می تواند پیشنهاد پاکت "ج" مناقصه گران را جهت بررسی به کمیته فنی بازرگانی ارائه دهد.

۴-۳۲- شرکت در این مناقصه به منزله مطالعه کامل اسناد مناقصه، آگاهی از شرایط عمومی و اختصاصی، بازدید از محل اجرای پروژه و پذیرش کلیه مفاد اسناد مناقصه می باشد.

ماده ۵- شرایط اختصاصی و مشخصات فنی:

الف- مشخصات فنی:

- آسفالت مورد استفاده باید از نوع آسفالت گرم توپکا (۰-۱۹) و (۰-۱۲) بوده و ضخامت نهایی آن ۵ سانتی متر کوبیده شده باشد.
- اجرای آسفالت در سطوح تراشیده شده باید با استفاده از فینیشر و غلتک های فولادی و لاستیکی مورد نیاز تا رسیدن به تراکم موردنظر باشد
- مصالح سنگی مورد استفاده در آسفالت باید از سنگ شکسته کوهی و دارای کیفیت مورد تأیید ناظر قرارداد (مدیریت فنی و طرح های عمرانی) باشد.
- کارخانه آسفالت باید دارای مجوزهای معتبر و تجهیزات مناسب و در صورت لزوم دارای گواهی کالیبراسیون معتبر باشد.

ب- شرایط اختصاصی

- جaro کردن و پاکسازی کامل سطح از گردو خاک، گل ولای و مصالح سست و جابجایی آن به عهده پیمانکار و پیش از اجرای آسفالت ضروری است.
- متراکم کردن آسفالت دستی الزاما بوسیله غلتک های ماشینی انجام شود.
- درزگیری و قیرزنی لبه های ترانشه ها و سطوح مجاورتی الزامی و طبق دستور ناظر قرارداد (مدیریت فنی و طرح های عمرانی) انجام می پذیرد.
- اجرای آسفالت در محل پارکینگ ها، طبق دستور ناظر قرارداد (مدیریت فنی و طرح های عمرانی)، به صورت دستی و الزاما با غلتک های موتوری انجام خواهد شد.
- قیرپاشی باید با دستگاه قیرپاش مکانیزه و مطابق دستورالعمل های فنی انجام شود.
- پیمانکار موظف است پیش از اجرای آسفالت بستر پارکینگ ها و سطوح خاکی، نسبت به ریگلاژ، تسطیح، تنظیم شیب و تراز، اصلاح نقاط نامناسب، تنظیم رطوبت و تراکم نهایی آن اقدام نماید.
- پیمانکار موظف است نقاط سست، نشست کرده یا فاقد تراکم کافی را شناسایی و مطابق دستور ناظر اصلاح نماید.
- اجرای پرایم کوت صرفاً پس از آماده سازی و تأیید بستر توسط ناظر قرارداد مجاز خواهد بود.

- نوع قیر مورد استفاده برای پرایم‌کوت باید متناسب با جنس و وضعیت بستر بوده و پیش از اجرا به تأیید ناظر قرارداد برسد.
- میزان مصرف مبنای برآورد پرایم‌کوت در بسترهای خاکی مخلوط، مطابق جدول مقادیر و پیشنهاد قیمت تعیین می‌شود؛ لیکن میزان نهایی مصرف باید با توجه به وضعیت واقعی سطح، میزان جذب بستر و مشخصات فنی توسط ناظر تعیین و تأیید گردد.
- پیمانکار موظف است طرح اختلاط آسفالت معتبر را قبل از شروع عملیات به ناظر قرارداد (مدیریت فنی و طرح های عمرانی) ارائه و تأییدیه لازم را اخذ نماید.
- کلیه عملیات موضوع قرارداد باید مطابق آخرین ویرایش نشریه ۱۰۱، نشریه ۲۳۴، آیین‌نامه روسازی راه‌ها، مشخصات فنی عمومی و خصوصی، استانداردهای ملی ایران و دستور ناظر قرارداد (مدیریت فنی و طرح های عمرانی) اجرا گردد.
- نمونه‌برداری و آزمایش‌های کنترل کیفیت توسط کارفرما یا آزمایشگاه مورد تأیید وی انجام خواهد شد. در صورت مردود شدن نتایج، هزینه آزمایش‌های تکراری و اصلاح عملیات بر عهده پیمانکار خواهد بود.
- مصالح سنگی و قیر باید دارای تأیید ناظر قرارداد (مدیریت فنی و طرح های عمرانی) باشند.
- اجرای آسفالت فقط در شرایط جوی مناسب (عدم بارندگی، سطح خشک و دمای مناسب) انجام شود.
- دمای پخش آسفالت حداقل ۱۳۰ درجه سانتیگراد باشد.
- دمای تخلیه، حمل، پخش و تراکم آسفالت باید مطابق طرح اختلاط کارخانه و الزامات نشریه ۱۰۱ باشد.
- ضخامت اجرا مطابق نقشه یا دستور ناظر قرارداد (مدیریت فنی و طرح های عمرانی) باشد.
- درزهای طولی و عرضی به‌صورت اصولی اجرا شوند.
- یکنواختی ضخامت، شیب و همواری سطح که در صورت ایراد هر قسمت معیوب باید توسط پیمانکار جمع‌آوری و مجدداً اجرا شود
- دوره تضمین کیفیت عملیات آسفالت ۱۲ ماه از تاریخ تحویل موقت بوده و پیمانکار موظف است هرگونه خرابی ناشی از کیفیت اجرا را بدون دریافت وجه رفع نماید.
- هنگام فعالیت از ریختن ضایعات، نخاله‌ها، گازوئیل، مواد نفتی و سایر مواد آلوده کننده در محیط دانشگاه و محل اجرای پروژه خودداری گردد.
- پیمانکار موظف است هنگام عملیات قیر پاشی و آسفالت مراقب فضای سبز اطراف محوطه و درختان باشد تا آسیبی به آنها نرسد و در صورت ورود خسارت، نسبت به جبران آن اقدام نماید. همچنین از آسفالت ریزی و قیر پاشی محوطه خودداری نماید.
- پیشنهاددهندگان موظف‌اند قبل از ارائه پیشنهاد، از محل اجرای پروژه بازدید نموده و با شرایط اجرایی، محدودیت‌های دسترسی، وضعیت معابر و سایر شرایط مؤثر در اجرای عملیات آشنا شوند. ارائه پیشنهاد به منزله اطلاع کامل از شرایط محل اجرای پروژه و عدم پذیرش هرگونه ادعای بعدی در این خصوص خواهد بود.
- کارفرما مجاز است با حفظ سقف مبلغ قرارداد، مقادیر هر یک از ردیف‌های جدول مقادیر را بر اساس نیاز پروژه افزایش یا کاهش دهد.
- انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت مطابق نشریات و استانداردهای مربوطه.
- رعایت کامل الزامات ایمنی، بهداشت، محیط زیست (HSE) و حفاظت از تأسیسات، فضای سبز و اموال دانشگاه.

۲- شرکت کنندگان می بایست مدارک و مستندات لازم و پیشنهاد خود را مطابق برنامه زمانبندی مندرج در سامانه ستاد پس از بارگذاری در سامانه ستاد نسخ فیزیکی آن را در سه پاکت در بسته جداگانه به شرح زیر به نشانی: کاشان - بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، سازمان مرکزی، طبقه دوم، مدیریت حراست دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند.

پاکت "الف" شامل:

۱. اصل ضمانت نامه بانکی معتبر مورد تأیید مدیریت امور مالی دانشگاه یا فیش واریزی سپرده شرکت در مناقصه مطابق مبلغ تعیین شده در اسناد مناقصه. (ارسال نسخه فیزیکی ضمانت نامه بانکی الزامی است).

پاکت "ب" شامل:

- ۱) فرم تکمیل شده اطلاعات شرکت یا شخص حقیقی.
- ۲) مدارک ثبت شرکت، اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی.
- ۳) گواهی صلاحیت پیمانکاری مرتبط.
- ۴) گواهی صلاحیت ایمنی.
- ۵) رزومه شرکت و سوابق اجرای پروژه های مشابه.
- ۶) گواهی های حسن انجام کار.
- ۷) فهرست ماشین آلات و تجهیزات اجرایی به همراه مدارک مالکیت یا اجاره.
- ۸) معرفی مدیر پروژه، مهندس عمران مسئول کار و سرپرست کارگاه.
- ۹) برنامه زمان بندی اجرای پروژه.
- ۱۰) معرفی کارخانه آسفالت و طرح اختلاط پیشنهادی.
- ۱۱) بیمه نامه مسئولیت مدنی و برنامه HSE.
- ۱۲) مهر و امضای تمام صفحات اسناد مناقصه به عنوان پذیرش شرایط.

پاکت "ج" شامل

حاوی فرم بهای پیشنهادی (پیوست شماره ۲) توسط متقاضی که بایستی ممهور به مهر شرکت و امضای مقام مجاز باشد.

ماده ۷- نحوه پرداخت

۱- به میزان ۲۵٪ از کل مبلغ قرارداد پس از انعقاد قرارداد و در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی مورد تأیید مدیریت امور مالی دانشگاه به صورت پیش پرداخت به برنده مناقصه پرداخت خواهد شد. این ضمانت نامه پس پایان عملیات و تأیید مدیریت فنی و طرح های عمرانی (ناظر قرارداد) به پیمانکار مسترد خواهد شد.

۲- پرداخت ها بر اساس مقادیر واقعی اجرا شده و مورد تأیید ناظر قرارداد (مدیریت فنی و طرح های عمرانی) انجام خواهد شد.

۳- قیمت های پیشنهادی تا پایان مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول تعدیل یا افزایش قیمت نخواهد شد، مگر در مواردی که قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

۴- مابقی مبلغ قرارداد (۷۵٪) پس از پایان عملیات و تأیید ناظر قرارداد (مدیریت فنی و طرح های عمرانی)، ارائه صورت وضعیت قطعی و ارائه مفاسد حساب های قانونی انجام خواهد شد.

ماده ۸- تضامین شرکت در مناقصه

- (۱) دانشگاه در هر مرحله از پرداخت، معادل ۱۰٪ از مبلغ پرداختی را بابت سپرده حسن انجام کار، نزد خود نگه می دارد. این مبلغ بعد از تحویل قطعی کار و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی و ارائه مفاسای حساب و تأیید مدیریت فنی و طرح های عمرانی (ناظر قرارداد) به پیمانکار مسترد خواهد شد.
- (۲) پیمانکار موظف است در زمان انعقاد قرارداد، معادل ۱۰٪ از مبلغ کل قرارداد به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات در قالب ضمانت نامه بانکی معتبر مورد تأیید مدیریت امور مالی دانشگاه ارائه نماید. این ضمانت نامه در صورت انجام تعهدات قراردادی پیمانکار پس از تسویه حساب کامل و تأیید ناظر قرارداد (مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی) یک سال بعد از پایان پروژه به پیمانکار مسترد خواهد شد.
- (۳) کارفرما (دانشگاه) در هر مرحله از پرداخت ها در طول اجرای قرارداد، معادل ۵٪ از مبلغ هر پرداخت را نزد خود نگهداشته، این مبلغ به همراه صورت وضعیت نهایی پس از ارائه مفاسای بیمه به پیمانکار مسترد خواهد شد.
- (۴) تضامین موضوع قرارداد شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار، تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت و سپرده حسن اجرای کار بوده و هر یک دارای ماهیت، مبلغ، شرایط استفاده، نحوه آزادسازی و زمان استرداد مستقل می باشد. هیچ یک از تضامین فوق جایگزین دیگری نبوده و آزادسازی هر تضمین مطابق شرایط مقرر در قرارداد و مقررات حاکم انجام خواهد شد.

پیوست شماره (۱)

جدول شاخص های ارزیابی فنی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) عملیات آسفالت معابر و محوطه های
سایت مرکزی دانشگاه کاشان

مرداد ۱۴۰۵

امتیاز	نحوه امتیازدهی	معیار ارزیابی	ردیف
۲۰	هر پروژه مشابه با موضوع آسفالت و حداقل ۵۰٪ مبلغ برآورد پروژه ۴ امتیاز (حداکثر ۵ پروژه)	سوابق اجرای پروژه های مشابه	۱
۱۵	هر گواهی حسن انجام کار مرتبط با پروژه های آسفالتی: ۳ امتیاز (حداکثر ۵ گواهی)	گواهی حسن انجام کار	۲
۲۵	فینیشر (۵)، غلتک فولادی (۴)، غلتک لاستیکی (۴)، قیرپاش (۳)، دستگاه تراش آسفالت (۳)، حداقل ۳ کامیون حمل آسفالت (۲)، لودر یا باکت (۱)، تجهیزات جانبی و برش آسفالت (۳). امتیاز هر تجهیز فقط در صورت ارائه سند مالکیت یا قرارداد اجاره معتبر تعلق می گیرد.	ماشین آلات و تجهیزات اجرایی	۳
۱۰	مدیر پروژه عمران (۳)، سرپرست کارگاه (۲)، یک مهندس عمران مقیم کارگاه (۲)، اپراتورهای دارای گواهینامه ماشین آلات (۳)	کادر فنی و اجرایی	۴
۱۰	گواهینامه صلاحیت معتبر و متناسب با موضوع مناقصه: پایه ۵ (۵ امتیاز)، پایه ۴ (۷ امتیاز)، پایه ۳ یا بالاتر (۱۰ امتیاز)	صلاحیت پیمانکاری	۵
۱۵	معرفی کارخانه دارای مجوز معتبر (۷)، ارائه قرارداد یا سند مالکیت (۳)، ارائه طرح اختلاط (۵)	کارخانه آسفالت	۶
۵	گواهینامه معتبر HSE یا صلاحیت ایمنی پیمانکار: معتبر (۵)، فاقد اعتبار (۰)	گواهینامه صلاحیت ایمنی	۷
۱۰۰	جمع کل امتیاز ارزیابی		

توضیحات:

۱. حداقل امتیاز قبولی در ارزیابی فنی ۷۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز می باشد.

۲. ضریب تأثیر امتیاز فنی ۵۰٪ در قیمت تراز شده می باشد.

۳. نحوه اعلام برنده بر اساس قیمت تراز شده می باشد.

۴. فرمول قیمت تراز شده به شرح زیر می باشد.

$$\text{ضریب تأثیر} * \left(1 + \frac{\text{امتیاز مکتسبه} - 100}{100} \right) * \text{قیمت پیشنهادی} = \text{قیمت تراز شده}$$

۵. پس از ارزیابی فنی و بازرگانی و تعیین امتیاز فنی هر یک از مناقصه گران واجد حداقل امتیاز قبولی، قیمت پیشنهادی مناقصه گران واجد شرایط مطابق فرمول قیمت تراز شده مندرج در این اسناد تعدیل و مقایسه خواهد شد.

پیوست شماره (۲)

فرم پیشنهاد قیمت مناقصه عمومی (دو مرحله ای) عملیات آسفالت معابر و محوطه‌های سایت مرکزی دانشگاه کاشان
مرداد ۱۴۰۵

اشخاص حقوقی

نام شرکت: شماره ثبت: نوع فعالیت:
شماره تماس مدیر عامل: شماره دفتر شرکت:
آدرس دفتر شرکت:
اینجانب آقای / خانم مدیر عامل شرکت با آگاهی از شرایط مناقصه مذکور
قیمت پیشنهادی این شرکت را به شرح جدول زیر اعلام میدارد.

اشخاص حقیقی

نام و نام خانوادگی: کد ملی: زمینه فعالیت: سابقه فعالیت:
شماره همراه: شماره تلفن دفتر / کارگاه:
آدرس محل کار:
اینجانب آقای / خانم با آگاهی از شرایط مناقصه مذکور قیمت پیشنهادی خود را به شرح زیر اعلام میدارم.

ردیف	شرح عملیات	مقدار تقریبی (مترمربع)	قیمت واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	تراش آسفالت موجود، حمل و تخلیه مصالح حاصل از تراش بوسیله ویرتگن	۴,۰۰۰		
۲	جارو زنی و قیرپاشی با وزن ۹۰۰ گرم در هر مترمربع روی سطح تراشیده شده و اجرای آسفالت گرم توپکا (۱۹-۰) با فینیشر و غلتک های مربوطه بر روی سطح تراشیده شده	۴,۰۰۰		
۳	قیرپاشی با وزن ۵۰۰ گرم در هر مترمربع بر روی سطوح و اجرای آسفالت گرم توپکا (۱۲-۰) با غلتک های مربوطه برای بستر خاکی پارکینگ	۴,۰۰۰		
۴	قیرپاشی با وزن ۱۰۰۰ گرم در هر مترمربع روی سطح خاکی و اجرای آسفالت گرم توپکا (۱۹-۰) با فینیشر و غلتک های مربوطه بر روی سطوح	۳,۰۰۰		
۵	قیرزنی با وزن ۵۰۰ گرم در هر مترمربع روی سطح ترانشه ها و جداره های آن و اجرای آسفالت گرم توپکا (۱۹-۰) با غلتک های مربوطه بر روی سطوح آن	۱,۰۰۰		
۶	ریگلاژ، تسطیح تنظیم شیب و تراکم سطوح خاکی تارسیدن به تراکم کافی و مناسب جهت آسفالت (مرتبط به ردیف های ۳ و ۴)	۷,۰۰۰		

جمع کل مبلغ پیشنهادی:

به عدد ریال - به حروف ریال

قیمت‌های پیشنهادی باید شامل کلیه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم از جمله تهیه مصالح، حمل، بارگیری، تخلیه، نیروی انسانی، ماشین‌آلات، سوخت، بیمه، مالیات، عوارض، آزمایش‌ها، تجهیز و برچیدن کارگاه، حمل نخاله و سایر هزینه‌های اجرای کامل عملیات باشد.

نام و نام خانوادگی: امضاء مهر یا اثر انگشت تاریخ